



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Leszno, dnia 07 sierpnia 2018 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający postanowił udzielić następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy żaluzje wewnętrzne mają być montowane w skrzydłach drzwiowych i fasadzie 6,7 jak podaje przedmiar? Prosimy o określenie do jakich okien i drzwi należy przyjąć żaluzje wewnętrzne.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż fasady i okna, na których mają być zamontowane żaluzje wewnętrzne określają przypisy na rysunku 11/AW. W fasadach F6-F7 takie żaluzje również, jak podaje opis, powinny być na wszystkich szybach (także w drzwiach).

Pytanie nr 2:

W przedmiarze poz. dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach, brak wymiarów i określenia z jakiego materiału mają być wykonane? Prosimy o określenie materiału i wielkości tabliczek.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż tabliczki są wzorowane na już istniejących w budynku - podwójne pleksi umożliwiające włożenie kartki z informacją, mocowane 4 metalowymi łącznikami. Wymiary 30 x 15 cm.



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 3:

W przedmiarze dostawa i montaż zabudowy wnękowej w sali konferencyjnej 1kpl, brak wymiarów. Prosimy o określenie materiału, podania wielkości blatów, szafek oraz drzwi do zabudowy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż materiał zabudowy wnękowej w sali konferencyjnej ma być zgodny z opisem wyposażenia dla pomieszczenia sali konferencyjnej (w opisie technicznym). Wysokość blatu ze zlewem 85-90 cm. Ilość półek lub szafek do ustalenia z Inwestorem (półki pod blatem oraz ponad nim od wysokości 180 cm nad zlewem). Całość zamykana drzwiami rozwieranymi lub przesuwными - 2 symetryczne skrzydła. Wymiary całości zabudowy: wysokość 3,0 m (do sufitu podwieszanego), głębokość 70 cm, szerokość 155 cm. Ostateczne wymiary zabudowy muszą być dostosowane do gotowej wnęki - jej pomiarów należy dokonać po wytynkowaniu/wypłytkowaniu ścian i zamontowaniu sufitów.

Pytanie nr 4:

Czy do wyceny, należy przyjąć zabudowę szafy wnękowej na piętrze- pomieszczenie komunikacja? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymiarów i z jakiego materiału ma być wykonana.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż szafa wnękowa na piętrze (pomieszczenie komunikacja) winna być ujęta w wycenie. Środek - typowa szafa garderobiana, do wieszania odzieży wierzchniej, bez półek. Z zewnątrz drzwi przesuwne - 4x panel np. szklany, stalowy, płyta z atestem trudnozapalności. Wymiary 80 x 240 cm, wysokość 3,0 m (do sufitu podwieszanego). Ostateczne wymiary szafy muszą być dostosowane do gotowej wnęki - jej pomiarów należy dokonać po wytynkowaniu ścian i zamontowaniu sufitów.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze dostawa i montaż tablicy informacyjnej z listą lokatorów 75x840cm, brak określenia materiałowego z jakiego ma być wykonana. Prosimy o określenie materiału.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż we wskazanej pozycji przedmiarowej należy wycenić tablicę zbiorczą, panelową umożliwiającą wymianę pojedynczych paneli z nazwami lokatorów. Wymienne profile aluminiowe z nośnikiem informacji PCV, konstrukcja tablicy aluminiowa.



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 6:

Czy wykładzina obiektowa z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych wg opisu do projektu, ma być zastosowana do wszystkich pomieszczeń z wykładzinami?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż wykładzina obiektowa z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych wg opisu do projektu, ma być zastosowana do wszystkich pomieszczeń z wykładzinami.

Pytanie nr 7:

Czy świetliki mają być wykonane w NRO? Jaki ma być współczynnik przenikania ciepła U dla świetlików?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż świetliki mają być wykonane w NRO. Minimalne wartości współczynników U zgodnie z opisem na rys 11/AW "Zestawienie stolarki".

PREZES


Alicja Szczepińska

Łoszyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Gościów 1, 64-100 Łosno
NIP 667210330 REGON 141622720

